



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

เรื่อง แจ้จราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคาในในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้เกิดความ ชัดเจนและให้การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคา กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้า โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าโรงเรียนอนุบาล		
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครศรีธรรมราช		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๖๙,๙๙๖ บาท (เงินสามแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน	(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้า โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. ความยาว ๗๗.๐๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ใช้ท่อ ๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านตุล พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒		
เป็นเงิน	๓๘๔,๓๒๖.๕๔ บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์)		
๖. บัญชีประมาณราคากลาง			
๖.๑	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)		
๖.๒	แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)		
๖.๓	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)		
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๗.๑	นายสมชาย โอฬารศาสตร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายประเวศน์ สุวรรณชัย	ตำแหน่ง ตรีช่วยในการ	กรรมการ
๗.๓	นายธีรยุทธ พวงพะวา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พันตำรวจเอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 77 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม. บริเวณทางเข้าโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านดูลหลังใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.บ้านดูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ กข.63 / 004 รายการที่

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดูล

กอง

กรม

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ + ค่าแรง + ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานทรายหยาบรองพื้น	23.10	ลบ.ม	161.00	91.00	252.00	5,821.20	1.4019	353.2788	8,160.7403	สืบราคา
2	งานคอนกรีต 240 ksc. (รวมค่าขนส่ง)	46.20	ลบ.ม	2,425.00	306.00	2,731.00	126,172.20	1.4019	3,828.5889	176,880.8072	ราคาพาณิชย์
3	งานเหล็กตะแกรงวายเมด 4 mm. @0.20 m.	308.00	ตร.ม	23.00	5.00	28.00	8,624.00	1.4019	39.2532	12,089.9856	ราคาพาณิชย์
4	งานหินคลุกไหล่ทาง	23.10	ลบ.ม	443.00	25.00	468.00	10,810.80	1.4019	656.0892	15,155.6605	ราคาพาณิชย์
5	DOWEL BAR RB 15 mm.	9.00	เส้น	280.00	46.00	326.00	2,934.00	1.4019	457.0194	4,113.1746	ราคาพาณิชย์
6	DOWEL BAR RB 19 mm.	3.00	เส้น	394.00	65.00	459.00	1,377.00	1.4019	643.4721	1,930.4163	ราคา สทฐ.
7	วัสดุยาแนวรอยต่อ	10.78	ลิตร	20.00	6.00	26.00	280.28	1.4019	36.4494	392.9245	สืบราคา
8	งานชั้นรองพื้นทางดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น	304.00	ลบ.ม	317.00		317.00	96,368.00	1.4019	444.4023	135,098.2992	สืบราคา
	รวม						252,387.48			353,822.01	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ + ค่าแรง + ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						252,387.48			353,822.01	
9	งานวางท่อระบายน้ำ										
9.1	ท่อระบาย คสล. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น มอก. 3	8.00	ท่อน	2,068.78		2,068.78	16,550.24	1.4019	2,900.2227	23,201.7815	สืบราคา
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม.										
9.2	ทรายหยาบรองพื้น	1.28	ลบ.ม	161.00	91.00	252.00	322.56	1.4019	353.2788	452.1969	สืบราคา
9.3	งานคอนกรีต 210 KSC. (รวมค่าขนส่ง)	0.96	ลบ.ม	2,369.00	306.00	2,675.00	2,568.00	1.4019	3,750.0825	3,600.0792	ราคาพาณิชย์
9.4	เหล็ก RB 6 มม.	11.00	เส้น	52.00	9.10	61.10	672.10	1.4019	85.6561	942.2170	ราคาพาณิชย์
9.5	ลวดผูกเหล็ก	6.79	กก.	52.00		52.00	353.08	1.4019	72.8988	494.9829	ราคาพาณิชย์
9.6	ไม้แบบ (คิด 80 %)	2.01	ลบ.ฟ	400.00		400.00	804.00	1.4019	560.7600	1,127.1276	ราคา สพร.
9.7	ค่าแรงงานไม้แบบ	3.68	ตร.ม		133.00	133.00	489.44	1.4019	186.4527	686.1459	ราคา สพร.
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง						274,146.90			384,326.54	

เห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ที่ 417/2562 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมชาย โอฬารศาสตร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประเวศน์ สุวรรณชัย)
ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ / เลขานุการ
(นายธีรยุทธ พวงพะวา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน

ประเภท งานก่อสร้างทาง

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ กข.63/004

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

2

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	384,326.54	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
	เงื่อนไข		
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%		
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	384,326.54	
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	384,326.54	
	ตัวอักษร	สามแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบสี่สตางค์	

ขนาดหรือพื้นที่งาน

308 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

1,247.81 บาท / ตร.ม.

เห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลที่ 417/2562 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย โอฬารศาสตร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเวศน์ สุวรรณชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ / เลขานุการ

(นายธีรยุทธ พวงพะวา)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสมชาย นามาล)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....อนุมัติ

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

รองปลัด อบต.บ้านตุล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บ้านตุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ใบสรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล หลังใหม่		
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ			
แบบเลขที่	กข.63 / 004		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	2		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	แผ่น		

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทรายหยาบรองพื้น	8,160.74	
2	งานคอนกรีต 240 ksc. (รวมค่าขนส่ง)	176,880.81	
3	งานเหล็กตะแกรงวายเมด 4 mm. @0.20 m.	12,089.99	
4	งานหินคลุกไหล่ทาง	15,155.66	
5	DOWEL BAR RB 15 mm.	4,113.17	
6	DOWEL BAR RB 19 mm.	1,930.42	
7	วัสดุยาแนวรอยต่อ	392.92	
8	งานชั้นรองพื้นทางดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น	135,098.30	
9	งานวางท่อระบายน้ำคสล. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น มอก. 3	30,504.53	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม.		
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	384,326.54	
ตัวอักษร	สามแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบลีตสตังค์		

เห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลที่ 417 / 2562 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมชาย โอฬารศาสตร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประเวศน์ สุวรรณชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ / เลขานุการ
(นายธีรยุทธ พงษ์พา)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายสมชาย นานา)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....อนุมัติ
(พัทธกิจ คลังจันทร์)

รองปลัด อบต.บ้านตุล รักษาการแทน ปลัด อบต.บ้านตุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล